

Bouwkundig element

Accommodaties	Dak	Gevel	Glas/ kozijnen	Warmwater systeem	Ventilatie systeem	Verlichting	Hulpenergie
De Hoop	Vervangen en isoleren dak. Uitgevoerd: 2014 Terugverdiëntijd: 10 jaar	Spouwmuurisolatie Terugverdiëntijd: 6 jaar	Vervangen glas en kozijnen Terugverdiëntijd: 52 jaar (*huidig aluminium kozijn is niet geschikt voor HR++)	Ketel vervangen Terugverdiëntijd: 8 jaar		Vervangen TL lampen.	
De Huet	Vervangen en isoleren dak Terugverdiëntijd: 12 jaar	Spouwmuurisolatie Terugverdiëntijd: 18 jaar	Vervangen glas. Terugverdiëntijd: 12 jaar		Zelfregelende roosters in kleedruimten en gymzaal aan te bevelen bij vervanging glas.	Vervangen TL lampen.	
Hagen	Vervangen en isoleren dak. Terugverdiëntijd: 13 jaar	Na-isoleren spouw Terugverdiëntijd: 15 jaar	Vervangen glas Terugverdiëntijd: 13 jaar	Ketel vervangen Terugverdiëntijd: 15 jaar	Zelfregelende roosters in kleedruimten en gymzaal aan te bevelen bij vervanging glas.	Vervangen TL lampen.	
Beatrixcentrum	Vervangen en isoleren dak Terugverdiëntijd: 15 jaar			Vervanging ketel en boilers Terugverdiëntijd: > 15 jaar	Energiezuinig ventilatiesysteem en wrw Terugverdiëntijd: 5 jaar	TL vervanging en afwezigheidschakeling Uitgevoerd: 2015 Terugverdiëntijd: 11 jaar	Vervanging pompen klimaatregeling Terugverdiëntijd: 9 jaar
De Gruitpoort					Energiezuinig ventilatiesysteem en wrw Terugverdiëntijd: 7 jaar	TL vervanging en afwezigheidschakeling Terugverdiëntijd: 18 jaar	Vervanging pompen klimaatregeling Terugverdiëntijd: 18 jaar
Schoneveld	Vervangen en isoleren dak. Terugverdiëntijd: 11 jaar	Na-isoleren spouw Terugverdiëntijd: 9 jaar	Vervangen glas Terugverdiëntijd: 15 jaar	Ketel vervangen Terugverdiëntijd: 8 jaar	Zelfregelende roosters in kleedruimten en gymzaal aan te bevelen bij vervanging glas.	Vervangen TL lampen.	
Muziekbuur	Vervangen en isoleren dak. Uitgevoerd: 2014 Terugverdiëntijd: 10 jaar	Isoleren spouw. Terugverdiëntijd: 3 jaar	Vervangen glas Terugverdiëntijd: 46 jaar (*huidig aluminium kozijn is niet geschikt voor HR++)	Ketel vervangen Terugverdiëntijd: 15 jaar		Vervangen TL lampen.	Vervanging pompen klimaatregeling Uitgevoerd: 2015 Terugverdiëntijd: 5 jaar
De Pas	Vervangen en isoleren dak Terugverdiëntijd: 10 jaar	Buitengevelisolatiesysteem Terugverdiëntijd: 12 jaar	Vervangen glas Terugverdiëntijd: 15 jaar	HRww met boiler Terugverdiëntijd: 8 jaar	Zelfregelende roosters in kleedruimten en gymzaal aan te bevelen bij vervanging glas.	Vervangen TL lampen.	Vervanging luchtverwarmer en pompen klimaatregeling Terugverdiëntijd: 44 jaar
De Pol		Isoleren spouw en vloer - Terugverdiëntijd: 10 jaar			Energiezuinig ventilatiesysteem en wrw Terugverdiëntijd: <15 jaar	TL vervanging en afwezigheidschakeling Uitgevoerd: 2015 Terugverdiëntijd: 6 jaar	Vervanging pompen klimaatregeling Terugverdiëntijd: 5 jaar
De Pokkershut	Vervangen en isoleren dak Terugverdiëntijd: 13 jaar			Vervangen boiler Terugverdiëntijd: 5 jaar		Vervangen TL lampen.	
Gemeentehuis Wehl					Vervanging luchthebelingklast en wrw Terugverdiëntijd: < 15	TL vervanging en afwezigheidschakeling Terugverdiëntijd: < 15 jaar	Vervanging pompen klimaatregeling Terugverdiëntijd: > 15 jaar

Uitgevoerd

Opgenomen in onderhoudsplanning geen aanvullend budget nodig

Opgenomen in onderhoudsplanning aanvullend budget nodig

Niet opgenomen in onderhoudsplanning opname en dus aanvullend budget nodig

Geen realistische investering